


Przekrój B-B

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
płyty korytkowe zamknięte gr.10cm oparte
na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły pełnej
kl 15MPa na zaprawie marki M5
pustka stropodachu wentylowanego-na ścianach
szczytowych po 4 otwory 12x12cm zamknięte
od zewnątrz kratką went. z sziatką z blachy ocynk.
wełna mineralna gr.15cm
paroizolacja-folia budowlana
płyta żelbetowa monolityczna gr.23cm



UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz		ul. 1-go Maja 8	
INŻYNIER KONTRAKTU		Konsorcjum firm:			
		Grontmij Polska			
		Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /			
		Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.			
		ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz			
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.			
		ul. Postępu 15			
		02-729 Warszawa			
		tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01			
		e-mail: info@warsaw.ilf.com			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Projektant:					
Opracował:					
Sprawdził:					
Nazwa		Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.			
Adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu			
		Racibórz, ul. Wodna 19			
Stadium:		Projekt wykonawczy			
Nazwa tomu:		Tom2.[Ob.46] STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU			
Nazwa części:		CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
Nazwa rysunku:		STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU-PRZEKRÓJ B-B			
Nr umowy:	Kod rysunku:	42 - A R w - 05 - 00			
012/U-05/07/I					
Nr kontraktu:	Skala:	Branża:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:
2004/PL/16/C/PE/016-01A	1:50	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	01.2008	5