Istniejąca nawierzchnia	jezdnia asfalt/grunt	jezdnia asfalt/grunt	jezdnia asfalt/grunt	jezdnia asfalt/grunt	jezdnia asfalt/grunt	grunt	jezdnia asfalt/grunt	chodnik/grunt
Sposób wykonania wykopów	B	B	B	B	B	A	B	A
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów						C		C
Posadowienie przewodu						D		D
Zasypka wykopów						E		E
Odwodnienie wykopów	F	F	F	F	F	F	F	F



P.p.=185.00

Rzędna istniejącego terenu	197.46	197.20	197.40	198.30	197.40	198.20	197.43	198.00
Rzędna dna proj. kanału	195.56 / 195.44	195.31	195.70 / 195.58	195.45	195.60 / 194.71	193.73	195.73 / 195.61	195.48
Długość odcinka	16.59		16.78		16.82		16.86	
Zagłębienie dna przewodu	1.90	1.89	1.70	2.85	1.80	4.47	1.70	2.52
Proj. spadek kanału, odległość	L=16.59 i=1.5 %		L=16.78 i=1.5 %		L=16.82 i=11.1 %		L=16.86 i=1.5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150mm Rura kamionk. przecisk.		DN150mm Rura kamionk. przecisk.		DN150mm Rura kamionk. przecisk.		DN150mm Rura kamionk. przecisk.	
Hektometr i odległości	0, 2.50, 7.90, 11.95	16.59	0, 2.65, 7.80, 11.95	16.78	0, 2.65, 8.00, 12.00	16.82	0, 2.75, 7.75, 12.10	16.86
Nazwa węzła	20	S30	21	S31	22	T7	23	S32

Rzędna istniejącego terenu	197.70	197.65	197.80 / 197.80	197.43	197.12	197.50	197.53
Rzędna dna proj. kanału	195.20 / 195.34	195.46	195.95 / 196.17	194.20 / 194.11	193.98	195.80	195.74
Długość odcinka	17.05	33.03	2.22	15.0		4.09	
Zagłębienie dna przewodu	2.50	2.19	1.85 / 1.63	3.23	3.15	1.70	1.79
Proj. spadek kanału, odległość	L=50.08	i=1.5 %	L=2.22 i=10.0 %	L=15.0 i=1.5 %		L=4.09 i=1.5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150mm Rura kamionk. przecisk.	DN160 PVC		DN150mm Rura kamionk. przecisk.		DN160 PVC	
Hektometr i odległości	0, 3.40, 9.05, 12.70	17.05	50.08, 52.30	0, 6.36, 10.61	15.0	0	4.09
Nazwa węzła	S33	24	25, 25a	Z1	T8	27	S36

LEGENDA:

Istniejąca nawierzchnia	wg profilu
Sposób wykonania wykopów	A – wykopy pionowe umocnione mech. i ręczne z odwozem urobku B – bezwykopowo, przewiert
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	C – boksy szalunkowe np. typu Krings lub deskowanie ścian wykopu
Posadowienie przewodu	D – piasek zagęszczany gr. 10 cm.
Zasypka wykopów	E – nad rurą obsypka piaskowa gr. 10 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	F – wykopy bez odwodnienia

Nr rys: 08