Poz.	Oznacz.	Wyszczególnienie	Typ	Nr katalogowy	Producent	Ilość	Uwagi
1		Obudowa z tworzywa sztucznego o wym. 300x200x170mm	Aria	831025	GE	1	
2		Rama montażowa		831030	GE	1	
3		Rączka z profilem pół-cylindrycznym		831821	GE	1	
4		Wkładka do zamka	typu Yale			1	
5		Dławik - syst. Metryczny - IP54	M20	851660	GE	3	
6	PZ1	Zasilacz sieciowy 230VAC/24VDC 1A	ZSB 1/24		Labor-Aster	1	
7	PZ2	Zasilacz sieciowy 230VAC/12VDC 1A	ZSB 1/12		Labor-Aster	1	
8	MR6.1	Radiomodem nadajnik o mocy 10-500mW	SATELCODE 8i	YL2601	SATEL	1	
9		Płytka do montażu radiomodemu na szynie DIN	I-DIN		SATEL	1	
10	F	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy 4A	CLS6-B4	269606	MOELLER	1	
11	X	Złączka gwintowana	UK 2,5 N	30 03 34 7	Phoenix-Contact	2	
12		Złączka gwintowana ochronna	USLKG 2,5 N	04 41 11 9	Phoenix-Contact	1	
13		Pokrywa	D-UK 2,5	30 01 02 2	Phoenix-Contact	1	
14		Wspornik końcowy	CLIPFIX 345	30 22 21 8	Phoenix-Contact	2	
15	X1	Złączka gwintowana	UK 2,5 N	30 03 34 7	Phoenix-Contact	8	
16		Pokrywa	D-UK 2,5	30 01 02 2	Phoenix-Contact	1	
17		Wspornik końcowy	CLIPFIX 345	30 22 21 8	Phoenix-Contact	1	

WYKONAWCA
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O.
CONSULTING ENGINEERS
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU
Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

Rew.	Data	Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22. AKPiA

tytuł: Szafka aparat. SK6.1 - Lista aparatów

projektował	Jacek Carnpioni	2008.01
opracował	Krzysztof Zajkowski	2008.01
zatwierdził		

kod rys. SK6.1 - AP Rw - 02 - 00

Nr obiektu | Branża | Rodzaj | Stadium | Nr rysunku | Rewizja