PRZEKRÓJ PIONOWY B–B
1:25



PRZEKRÓJ PIONOWY A–A
1:25



PRZEKRÓJ C–C
1:25

PRZEKRÓJ POZIOMY D–D
1:25





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA DNA I ŚCIAN KOMORY (DLA I KOMORY)

Nr pręta/	ϕ pręta/	Długość pręta/	Liczba pręta/	Długość ogólna [m]
				AIII N RB 500W
	[mm]	[m]	[szt.]	#1)
1	12	2,31	20	46,20
2	12	4,62	39	180,18
3	12	7,02	10	70,20
3a	12	6,94	29	201,26
4	12	0,98	94	92,12
5	12	4,44	29	128,76
6	12	3,22	29	93,38
7	12	3,17	2	6,34
8	12	3,06	2	6,12
9	12	2,68	2	5,36
10	12	1,27	2	2,54
10a	12	1,32	2	2,64
11	12	1,27	2	2,54
12	12	4,07	4	16,28
13	12	3,95	4	15,80
14	12	2,28	2	4,56
15	12	2,81	188	528,28
16	12	5,80	32	185,60
17	12	3,14	32	100,48
18	12	1,74	13	22,62
19	12	1,99	5	9,95
20	12	2,14	28	10,70
21	12			200,00
		sumo dł. [m]		1931,91
		masa jedn. [kg/m]		0,888
		masa sum. [kg]		1715,5
		masa całk. [kg]		1715,5

BETON B30, W8, F150
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN–RB500W
OTULINA ZBROJENIA: w dnie 5cm
w ścianach 4cm
w płycie przykrywającej 3cm

UWAGA:

1. Zestawienie stali tylko dla 1 komory.

Rewizja nr:	Modyfikacja:	Data:	Wprowadził: (imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)

ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-400 Raciborz, ul. 1-go Maja 8

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności

INŻYNIER KONTRAKTU: Konsorcjum firmi: Grontmij Polska; Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Lecznicza 7, 47-400 Raciborz

WYKONAWCA: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Postępu 15, 02-729 Warszawa, tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01, e-mail: info@warsaw.ilf.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				

Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu, Racibórz, ul. Wodna 19
Stadium: **Projekt wykonawczy**
Nazwa tomu: TOM 9, ZESZYT NR 2
Nazwa części: KONSTRUKCYJNA
Nazwa rysunku: ZBROJENIE ŚCIAN I DNA KOMÓR K1.1, K1.2 I K1.3

Nr umowy:	Kod rysunku:								
012/U-05/07/I	4.1 (Nr etapu)	-	K (Branża)	R (Stadium)	w (Nr rysunku)	-	0 2	-	0 0 (Revision)

Nr kontraktu:	Skala:	Branża:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:
2004/PL/16/C/PE/016-01A	1:25	KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	20.02.2008	2

A1.0