



10		Licznik biogazu Rombach typu MZ DN80, Q=250m3/h	2
		—Nadajnik impulsów niskiej częstotliwości(LF). U=18.5–30V DC, I=101–402mA	
9		Zawór klapowy do gazu DN150PN6 np. Z011–K1	2
8		Redukcja 150/80mm.Stal OH18N9	2
7		Kołnierz DN80PN16. Stal OH18N9	4
6		Kołnierz DN150PN6.Stal OH18N9	4
5		Kolano DN80. Stal OH18N9	1
4		Kolano DN150. Stal OH18N9	2
3		Rura DN100(104x2 mm). Stal OH18N9	0.2m
2		Rura DN80(89.9x2 mm). Stal OH18N9	2m
1		Rura DN150(154x2 mm). Stal OH18N9	8.29m
Nr	Symbol	Opis	Ilość

Revizja nr:	Modyfikacja:	Data:	Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8		
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz		
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				
Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.				
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19				
Stadium: Projekt wykonawczy				
Nazwa tomu: Tom 14. [104] INSTALACJA BIOGAZU				
Nazwa części: CZĘŚĆ INSTALACYJNA				
Nazwa rysunku: PRZYŁĄCZENIE SIECI BIOGAZU DO KOTŁOWNI I AGREGATU				
Nr umowy:		Kod rysunku: 104 - S R w - 04 - 010		
012/U-05/07/I		Nr rysunku: 4		
Nr kontraktu:		Skala:	Branża:	Stadium:
2004/PL/16/C/PE/016-01A		1:25	INSTALACJE	PROJEKT WYKONAWCZY
				Data:
				02.2008
				Nr rysunku:
				4