


Istniejąca nawierzchnia	trawnik	dr. asfaltowa	trawnik
Sposób wykonania wykopów	Wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odwozem urobku		
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Boksy szalunkowe np. typu Krings lub deskowanie ścian wykopu		
Posadowienie przewodu	Pasek zagęszczany gr. min. 10 cm		
Zasyпка wykopów	Nad rurą obсыпка piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo		
Odwodnienie wykopów	Wykopy bez odwodnienia		

Profil 12



LEGENDA:

- A - Wykopy pionowe umocnione, mechaniczne i ręczne z częściowym odwozem urobku
- B - Boksy szalunkowe np. typu Kringa lub deskowanie ścian wykopu
- C - Pasek zagęszczany gr. min. 10 cm.
- D - Nad rurą obсыпка piaskowa gr. min 30 cm ubijana warstwowo  
Wypełnienie wykopu - pospółka zagęszczana warstwowo
- E - Wykopy bez odwodnienia

Długość wszystkich przewodów: 396,2 [m]

Profil 12	396,2	Ł3-Ł4	1:100/500
Nazwa	Długość [m]	Węzły	Podziałka

UWAGA:

NA TRASIE WODOCIAGU NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH  
NIEZINWENTARYZOWANYCH SIECI I OBIEKTÓW PODZIEMNYCH,  
O KTÓRYCH BRAK INFORMACJI W ZASOBACH GEODEZYJNYCH  
I W UZGODNIENIACH Z WŁAŚCICIELAMI TERENU

Projektant: mgr inż. Bartłomiej Michalszcek nr upr. MAP/0481/PBS/19 opracował: mgr inż. Mirosław Michalszcek				Inwestor: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 8 47-400 RACIBÓRZ	
Skala 1:100/1:500				Temat: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. RYBNICKEJ (OD BUDYNKU NR 101 DO BUDYNKU NR 107 ORAZ OD UL. DĘBICZNEJ DO UL. ZAKŁADOWEJ) W RACIBORZU	
Data 07.2020				PROFIL ARKUSZ 3.1	
Branża IS				Nr projektu: 1494/09/2019	
Stadium PW				Nr rys: IS-03.3.1	
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5					